

# 谈判项目要求

## 一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

1. 谈判项目编号：                   CGB2024089                  。
2. 项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司电解分厂净液工段诱导后液及结晶母液储槽移位。
3. 业务管理部门：                  工程部                  。

## 二、项目内容

明细表

序号	名称	规格	单位	数量	备注
1	储槽基础	圆形直径 3700mm		3	
2	储槽基础	圆形直径 3000mm		1	
3	泵基础	详见平面布置图		2	
4	集水坑	详见平面布置图		1	
5	排水沟	详见平面布置图		1	
6	围堰	详见平面布置图			
7	平面布置图	详见附件		1	
8	储槽基础、集水坑、泵基础结构详图	详见附件		1	

项目内容详细情况见平面布置图、相关详图及工程量清单（泵基

础基础底标高和集水坑尺寸以下方文字说明为准)。项目包含但不限于以下内容:

正负 0 以现有地面标高为准;土方开挖坑底标高为-2.65m,素土夯实,三七灰土(石灰)分层夯实回填(分层厚度 $\leq 0.3\text{m}$ ,压实系数 $\geq 0.96$ ),处理范围南北宽 10m,东西长 16.5m,灰土层厚度 1500mm;

围堰内地面做法基土找坡夯实,HDPE 防渗膜一道,120 厚 C30 混凝土垫层,混凝土完成面标高见平面布置图。

圆形直径 3700mm 储槽基础,建筑防腐层(90mm 厚)完成面相对标高 0.2m,基础底相对标高为-1.0m;圆形直径 3000mm 储槽基础,建筑防腐层(90mm 厚)完成面相对标高 0.2m,基础底相对标高为-1.0m;钢筋配置见详图,混凝土采用 C35,保护层厚度 50mm;150 厚碎石灌沥青垫层宽出基础边 150mm;(不需做建筑防腐层)

泵基础(600mm\*800mm),建筑防腐层(60mm 厚)完成面相对标高 0.29m,基础底相对标高-1.0m,钢筋配置见详图,混凝土采用 C35,保护层厚度 50mm,预留洞尺寸及定位详见平面布置图;(不需做建筑防腐层)

集水坑壁厚及池底厚均为 200mm,总尺寸为 1400mm\*1400mm\*1830mm,净尺寸为 1000mm\*1000mm\*1630mm,集水坑顶相对标高为 0.2m,集水坑钢筋配置方式见附件详图,混凝土采用抗渗等级 P6 的 C30 混凝土,保护层厚度:底板下侧 40mm,底板上侧 35mm,壁板外侧 40mm,壁板内侧 35mm;排水沟长度及相对位置详见平面布置图,排水沟具体尺寸及详细做法见 08J333--12/70,排水沟

混凝土采用 C30，150 厚碎石灌沥青垫层宽出基础边 150mm；（不需做建筑防腐部分）

围堰尺寸详见平面布置图，围堰厚度为 200mm，围堰顶相对标高 0.4m，围堰底相对标高-0.2m，围堰混凝土采用 C30。

对以上内容存在疑问，可致电 15139284521

### 三、项目要求

1. 资质要求：建筑工程三级及以上资质。
2. 业绩要求：无。
3. 税率及价格：所有含税价格均为含 9% 增值税专用发票价格。含税价格包含该项目材料、施工等全部费用。
4. 质保期：自项目竣工验收合格后质保期一年。
5. 付款方式：银行现金转账；工程竣工验收合格，且档案资料交接齐全后，付合同总价 90%，剩余合同总价的 10%作为质保金，待一年质保期满后一次性无息付清。
6. 到货周期：无
7. 工期：具体以业务管理部门实际通知开工日期开始计算，共计 30 日历天。
8. 质量要求：符合国家现行工程施工质量验收标准
9. 投标方投标综合单价不因材料、人工等因素变化而调整；工程量发生变化参照投标综合单价进行调整，据实结算。
10. 谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。